

RIJEKA STAN d.o.o.
Društvo za upravljanje stambenim zgradama
Šetalište Andrije Kačića Miošića 6
51 000 RIJEKA

CIJENA RADNE SNAGE PO KVALIFIKACIJSKIM RAZREDIMA

Šifra rada	RADNIK	Jed. mj.	Cijena (euro)	Napomena
10101	R I	h		
10102	R II	h		
10103	R III	h		
10104	R IV	h		
10105	R V	h		
10106	R VI	h		
10107	R VII	h		
10108	R VIII	h		
10109	TRANSPORT, UTOVAR	m ²		
10110	AUTO PUMPA	h		
10111	NAJAM KAMIONA	h		

Navedene cijene radne snage koriste se kod izračuna pojedine stavke iz
CJENIKA -Rijeka stan koji je u primjeni od2023. godine i
važeći je za primjenu kod obračuna radova nastalih od2023. godine

Rijeka, 18.01.2023..

Za Rijeka stan d.o.o.

Marija Štimac Tomazini mag.iur.

010 BRAVARSKI RADOVI

Red. br. šifra	VRSTA RADOVA	Jed. cij. Euro
-------------------	--------------	-------------------

- 1 Izrada fiksnih rešetki od željeznih profila za zaštitu prozora i vrata - složena izvedba.
010015 Obračun po m2.

- 2 Izrada željeznih rešetki za čišćenje obuće, sa minimiziranjem. Veličina do 0,50 m2.
010016 Obračun po kom.

- 3 Zamjena brave na željeznim vratima, komplet sa kvakama i štitnicima.
010017 Obračun po kom.

- 4 Zamjena cilindra na bravi.
010018 Obračun po kom.

- 5 Zamjena "Elzett" bravice na raznim ormarićima.
010019 Obračun po kom.

- 6 Zamjena BRANO zatvarača na željeznim vratima.
010020 Obračun po kom.

020 ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI

Red. br. šifra	VRSTA RADOVA	Jed. cij. Euro
-------------------	--------------	-------------------

- 1 Iskapčanje te ponovno ukapčanje glavnog voda u niši ili sl.
020022 Obračun po kom.
- 2 Dobava i postava jednopolnog pancera - osigurača 63/55 A.
020028 Obračun po kom.
- 3 Dobava i postava trojnopolnog pancera - osigurača 63/55 A.
020029 Obračun po kom.
- 4 Dobava i postava sekundarne razvodne ploče sa 8 TZ elemenata, komplet.
020031 Obračun po kom.
- 5 Dobava domino ploče i montaža postojećeg monofaznog brojila ili ure kopčalice.
020034 Obračun po kom.
- 6 Dobava i montaža nove domino ploče sa montažom postojećeg trofaznog brojila.
020035 Obračun po kom.
- 7 Demontaža, te ponovna montaža postojećeg električnog brojila.
020035-1 Obračun po kom.
- 8 Kompletna izrada elektro instalacije rasvjete, vodičem PPR 3 x 1,5 mm². Izvod dužine do 10 m'.
020036 Obračun po kom.
- 9 Kompletna izrada elektro instalacije snage, vodičem PPR 3 x 2,5 mm². Izvod dužine do 10 m'.
020037 Obračun po kom.
- 10 Objedinjavanje strujnih krugova zbog postave sekundarne razvodne ploče.
020042 Obračun po kom.
- 11 Demontaža, te ponovna montaža sekundarne ploče kod zamjene glavnog voda.
020042-1 Obračun po kom.
- 12 Dobava i postava NVO postolja do 200 A - trojnopolnog.
020045 Obračun po kom.
- 13 Dobava i montaža NVO uložaka od 80 - 200 A.
020047 Obračun po kom.

- 14 Dobava i postava stubišnog automata.
020050 Obračun po kom.
- 15 Dobava i montaža "FLO" cijevi 20 - 40 W.
020054 Obračun po kom.
- 16 Dobava i montaža startera 20 - 40 W.
020055 Obračun po kom.
- 17 Ispitivanje elektro instalacije po strujnim krugovima,
te puštanje iste u rad.
020060 Obračun po kom.
- 18 Ispitivanje elektro instalacije stubišne rasvjete po R.K.
020061 Obračun po kom.
- 19 Zamjena zajedničke antene HRT 1.
020063 Obračun po kom.
- 20 Zamjena zajedničke antene HRT 2.
020064 Obračun po kom.
- 21 Zamjena koaksijalnog kabela tipa 173.
020065 Obračun po m'.
- 22 Zamjena predpojačala.
020066 Obračun po kom.
- 23 Zamjena kolektora.
020068 Obračun po kom.
- 24 Izmjena tipke na tablou (dobava, montaža i spajanje).
020074 Obračun po kom.
- 25 Izmjena mikrozvučnika (dobava, montaža i spajanje).
020076 Obračun po kom.
- 26 Izmjena električne brave (dobava, montaža i spajanje).
020077 Obračun po kom.
- 27 Izmjena trafoa 3-8-5 V (dobava, montaža i spajanje).
020078 Obračun po kom.
- 28 Isporučka i postava govornog aparata.
020079 Obračun po kom.
- 29 Isporučka i postava centralnog pojačala.
020080 Obračun po kom.
- 30 Ispitivanje po interfonskom mjestu.
020081 Obračun po kom.
- 31 Izmjena modula 800 Hz u C. P.
020084 Obračun po kom.

32 Izmjena modula govor - odgovor u C. P.
020085 Obračun po kom.

33 Izmjena releja PR-16 u C. P.
020086 Obračun po kom.

030 KANALIZACIJA I ZEMLJANI RADOVI

Red. br. šifra	VRSTA RADOVA	Jed. cij. Euro
030082	1 Iskop rova za temelje i kanalske rovove dubine do 2,00 m', u terenu III - IV ktg., sa odbacivanjem materijala do 1,00 m' od ruba iskopa.	
	030082 Obračun po m3.	
030083	2 Zatrpavanje kanalskih rovova materijalom iz iskopa, sa nabijanjem u slojevima od 10 cm, i planiranjem.	
	030083 Obračun po m3.	
030084	3 Izrada kamene podloge od zdravog kamena propisno nabijenog, debljina kamene podloge 10,00 - 15,00 cm.	
	030084 Obračun po m2.	
030085	4 Izrada posteljice od prirodnog tucanika 0 - 60 mm, debljine 15,00 cm.	
	030085 Obračun po m2.	
030085-1	5 Izrada posteljice od prirodnog pijeska 0 - 4 mm, debljine 15,00 cm, za postavu cijevi kanalizacije.	
	030085-1 Obračun po m2.	
030085-2	6 Proba i ispitivanje na nepropusnost izvedene kanalizacije od PVC cijevi.	
	030085-2 Obračun po m'.	
030086	7 Betoniranje šahtova kanalizacije betonom MB 20, dimenzije 60 x 60 x 60 - 100 cm, sa poklopcem od betona, komplet sa oplatom.	
	030086 Obračun po kom.	
030086-1	8 Dobava i postava lijevano - željeznog poklopca dimenzije 60 x 60 cm, komplet sa okvirom, na betonsku šahtu.	
	030086-1 Obračun po kom.	
030086-2	9 Izrada i montaža armirano-betonskog poklopca za betonske šahte, dimenzije 60 x 60 x 100 cm.	
	030086-2 Obračun po kom.	
030086-3	10 Betoniranje šahtova kanalizacije na postojećoj kanalizaciji, dimenzije 30 x 50 x 60 cm sa poklopcem od betona, komplet sa oplatom.	
	030086-3 Obračun po kom.	
030090	11 Dobava i postava PVC cijevi promjera 160 mm.	
	030090 Obračun po m'.	
030091	12 Dobava i postava PVC cijevi promjera 200 mm.	
	030091 Obračun po m'.	

- 13 Dobava i postava PVC cijevi promjera 250 mm.
030092 Obračun po m'.
- 14 Popravak odvodne vertikale promjera 160 mm, na više mjesta.
030093 Obračun po h.
- 15 Odštopavanje kanalizacije - horizontalnog razvoda, ručno sa sajlom, ispiranje vodom, vađenje fekalija i odvoz na deponij (uračunato 50 % dodatka na smradnost).
030094 Obračun po m'.
- 16 Čišćenje kanalizacionih šahti sa ispiranjem vodom, ručnim vađenjem fekalija i odvozom krutog i fekalnog materijala na deponij. Šahta dimenzije 60 x 60 x100 cm. Uračunato 50 % dodatka na smradnost.
030095 Obračun po kom.
- 17 Čišćenje kanalizacionih šahti sa ručnim vađenjem fekalija i odvozom materijala na deponij. Rad u prostoru sa temperaturom preko 30 C, štetnim po zdravlje i malih visina. Šahta dimenzije 60 x 60 x 100 cm. Uračunato 50 % dodatka na smradnost.
030096 Obračun po kom.
- 18 Odštopavanje kanalizacije specijalnom autocisternom i probijanje kanal- yetom iste, sa odvozom materijala.
030097 Obračun po h.

040 KERAMIČARSKI RADOVI

Red. br. šifra	VRSTA RADOVA	Jed. cij. Euro
-------------------	--------------	-------------------

- 1 Opločenje zidova bijelim keramičkim pločicama
15 x 15 cm, u ljepilu.
040093 Obračun po m².
- 2 Opločenje zidova keramičkim pločicama u boji,
20 x 20 cm, 20 x 30 cm, u ljepilu.
Nabavna cijena pločica do 100 kn/m².
040094 Obračun po m².
- 3 Opločenje podova keramičkim pločicama u boji,
u cementnom mortu.
Nabavna cijena pločica do 125 kn/m².
040096 Obračun po m².
- 4 Opločenje podova keramičkim pločicama u boji, na
ljepilo.
Nabavna cijena pločica do 125 kn/m².
040098 Obračun po m².
- 5 Opločenje podova teraco pločicama 20 x 20 cm, u
cementni mort.
040099 Obračun po m².
- 6 Dobava i postava gres keramičkih pločica - klinker,
položenih na pod, u cementni mort.
Nabavna cijena pločica do 150 kn/m².
040100 Obračun po m².
- 7 Izrada sokla od keramičkih pločica u boji, visine
10 cm, lijepljenjem.
040101 Obračun po m¹.
- 8 Izrada sokla od teraco pločica visine 10 cm, u
cementni mort.
040102 Obračun po m¹.
- 9 Skidanje postojećih keramičkih pločica, te izravnanje
podloge i odvoz šute na deponij.
040103 Obračun po m².
- 10 Dobava i postava podnih gres keramičkih pločica -
poliranih, u cementni mort.
Nabavna cijena pločica do 180,00 kn/m².
040104 Obračun po m².

050 KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

Red. br. šifra	VRSTA RADOVA	Jed. cij. Euro
050105	1 Otkrivanje krova od kanalica položenih u suho. Kanalice i oplatu očistiti, šutu odvesti na deponij.	
	050105 Obračun po m2.	
050106	2 Otkrivanje krova od kanalica položenih u 100 % produžni mort. Kanalice i oplatu očistiti, šutu odvesti na deponij.	
	050106 Obračun po m2.	
050107	3 Pokrivanje krova postojećim kanalicama u suho, tako da se 2 reda (oko dimnjaka, krovnog prozora, strehe, grebena, sljemena) polože u produžni mort 1: 2: 6.	
	050107 Obračun po m2.	
050108	4 Pokrivanje krova novim kanalicama u suho, tako da se 2 reda (oko dimnjaka, krovnog prozora, strehe, grebena, sljemena) polože u produžni mort 1: 2: 6.	
	050108 Obračun po m2.	
050109	5 Pokrivanje krova sa postojećim kanalicama 100 % u produžnom mortu 1: 2: 6, uz prethodno čišćenje krova.	
	050109 Obračun po m2.	
050110	6 Pokrivanje krova novim kanalicama 100 % u produžnom mortu 1: 2: 6.	
	050110 Obračun po m2.	
050111	7 Pokrivanje grebena - sljemena novom kanalicom u produžnom mortu 1: 2: 6.	
	050111 Obračun po m'.	
050112	8 Otkrivanje krova pokrivenog falcovanim crijepom. Otpadni materijal odvesti na deponij.	
	050112 Obračun po m2.	
050113	9 Pokrivanje krova novim "Mediteran" crijepom, sa pričvršćenjem istog pocinčanim čavlima.	
	050113 Obračun po m2.	
050113-1	10 Otkrivanje i ponovo pokrivanje krova pokrivenog sa postojećim "Mediteran" crijepom.	
	050113-1 Obračun po m2.	
050114	11 Pokrivanje grebena i sljemena novim "Mediteran" sljemenjacima, u cementnom mortu 1: 3.	
	050114 Obračun po m'.	

- 15 Otkrivanje krova od valovitog salonita.
Otpadni materijal odvesti na deponij.
050118 Obračun po m².
- 20 Pokrivanje krova postojećom salonitkom 40 x 60 cm,
uz upotrebu novih vijaka.
050123 Obračun po m².
- 25 Dvostruka postava letava 24 x 48 mm, na razmaku
od 33 cm, za "Mediteran" crijep.
050128 Obračun po m².
- 26 Demontaža oštećene daščane oplata krova, sa
spuštanjem iste i odvozom na deponij.
050129 Obračun po m².
- 27 Pažljivo skidanje daščane oplata, za kasniju upotrebu.
050130 Obračun po m².
- 28 Dobava i polaganje nove daščane oplata krova.
050131 Obračun po m².
- 29 Polaganje postojeće daščane oplata krova.
050132 Obračun po m².
- 30 Skidanje letava sa krova, sa odvozom na deponij.
050133 Obračun po m².
- 31 Skidanje ljepenke sa krova, sa odvozom na deponij.
050134 Obračun po m².
- 32 Polaganje nove ljepenke na krovu, uz propisani preklop.
050135 Obračun po m².
- 33 Skidanje oštećenih rogova, greda i krovne konstrukcije, sa
otpremom na deponij, dim. 12/14, 14/16, 16/18, 18/20 cm.
050136 Obračun po m².
- 34 Dobava greda, izrada, dizanje i postava novih greda i
rogova krovništa, sa izradom propisanih tesarskih
vezova.
Građa dimenzije 14/ 14 cm.
050137 Obračun po m².
- 35 Izrada cijevne fasadne skele do 6 m', sa zaštitnom
nadstrešnicom za zaštitu pješaka i vozila - do 30 dana.
U cijeni uključena i demontaža skele.
050138 Obračun po m².
- 37 Zaštita krova ceradom na privremeno izrađenom
roštilju od jelove građe.
050139 Obračun po m².
- 38 Izrada, montaža te demontaža i otprema zaštitne

ograde visine 1,00 - 1,10 m', sa mrežom.

050140 Obračun po m2.

39 Skidanje slojeva ljepenke i jute sa ravnog krova.

Čišćenje površine krova uz čuvanje lima, sa otpremom
otpadnog materijala na gradilišni deponij.

050145 Obračun po m2.

40 Skidanje betonskih ploča debljine 4 - 5 cm sa ravnog

krova, bez spuštanja materijala. Ploče dobro očistiti za
kasniju upotrebu.

050146 Obračun po m2.

42 Dobava i polaganje betonskih ploča 40 x 40 cm, na

sloj pijeska, reške zaliti bitumenom.

050148 Obračun po m2.

43 Polaganje postojećih betonskih ploča na sloj pijeska,

sa zalijevanjem reški bitumenom.

050149 Obračun po m2.

44 Izrada hidroizolacije od elastobita (bikrofix-a). Na očišćenu i

ihu podlogu nanijeti sloj temeljnog elastobita, a zatim
preko mrežice i završnog sloja elastobita nanijeti
premaz puroflex.

050150 Obračun po m2.

45 Izrada hidroizolacije "Timbitekt" trakama za varenje

V - 4. Hladni premaz, dva sloja traka za varenje,
završni sloj "Timbitekt".

050152 Obračun po m2.

46 Izrada hidroizolacije traka za varenje V- 4. Hladni

premaz, dva sloja traka za varenje V- 4.

050153 Obračun po m2.

47 Izrada hidroizolacije "Bitufix" trakama za varenje V- 4.

Hladni premaz, dva sloja trake za varenje V- 4, završni
sloj GVZ.

050154 Obračun po m2.

48 Izrada hidroizolacije "Bitufix" trakama za varenje V- 4.

Hladni premaz, dva sloja varene trake.

050155 Obračun po m2.

49 Polaganje kulira na ravnom krovu.

050157 Obračun po m2.

50 Izrada hidroizolacije "Timbitekt" trakama za varenje

1 x TIMBITEKT ST/4, 1 x TIMREFLEX T4.

050152-a Obračun po m2.

060 LIMARSKI RADovi

Red. br.
šifra

VRSTA RADOVA

Jed. cij.
Euro

- 1 Skidanje limenog žlijeba iz betonskog korita.
060158 Obračun po m'.
- 2 Skidanje oštećenog visećeg polukružnog žlijeba
RŠ 33 cm, te otprema na deponij.
060159 Obračun po m'.
- 3 Izrada novog polukružnog visećeg žlijeba od poc.
lima d = 0,55 mm, RŠ 40 cm, te manipulacija do
mjestu ugradbe i ugradba.
060161 Obračun po m'.
- 4 Skidanje oštećenog kvadratnog visećeg žlijeba
RŠ 40 - 50 cm, te otprema na deponij.
060162 Obračun po m'.
- 5 Izrada novog kvadratnog visećeg žlijeba od poc.
lima d = 0,55 mm, RŠ 40 cm, sa manipulacijom do
mjestu ugradbe, te ugradbom.
060164 Obračun po m'.
- 6 Skidanje oštećenog fazonskog žlijeba RŠ 40 - 50 cm,
sa otpremom na deponij.
060165 Obračun po m'.
- 7 Izrada novog fazonskog žlijeba od pocinčanog lima
d = 0,55 mm, RŠ 40 cm, komplet sa lajsnama i
manipulacijom do mjestu ugradbe, te ugradbom.
060166 Obračun po m'.
- 8 Skidanje oštećenih okruglih i kvadratnih odvodnih
vertikala promjera 80 i 150 mm, te otprema na deponij.
060169 Obračun po m'.
- 9 Izrada i montaža okrugle vertikale promjera 120 mm,
od pocinčanog lima d = 0,55 mm, sa manipulacijom
od istovara do ugradbe, te ugradba.
060170-1 Obračun po m'.
- 10 Izrada odvodnih kvadratnih vertikala od pocinčanog
lima d = 0,55 mm, RŠ 50 cm, sa manipulacijom od
istovara do ugradbe, te ugradba.
060173 Obračun po m'.
- 11 Dodatak za zamjenu odvodnih vertikala sa visećih
ljestava, kada to nije moguće izvesti običnim
ljestvama, visine preko 7,00 m'
060175 Obračun po m'.
- 12 Skidanje oštećenih opšava dimnjaka, zabata i krovnih

kućica RŠ 33 50 cm, sa otpremom na deponij.
060176 Obračun po m².

13 Izrada opšava dimnjaka, zabata i krovnih kućica od pocinčanog lima d = 0,55 mm, RŠ 50 cm, sa manipulacijom od istovara do ugradbe za pokrov od kanalica.
060178 Obračun po m².

14 Skidanje oštećenih krovnih prozora svih dimenzija, sa otpremom na deponij.
060183 Obračun po kom.

15 Izrada novih ležećih prozora od poc. lima d = 0,55 mm, sa okvirom, žičanim staklom, ručicom i štitnikom. Manipulacija od istovara do ugradbe (za sve vrste pokrova). Veličina 50 x 80 cm.
060185 Obračun po kom.

16 Izrada novih ležećih prozora od pocinčanog lima d = 0,55 mm, sa okvirom, žičanim staklom, ručicom i štitnikom. Manipulacija od istovara do ugradbe (za sve vrste pokrova). Veličina 70 x 90 cm.
060186 Obračun po kom.

17 Izrada krovnih uvala od pocinčanog lima d = 0,55 mm, RŠ 100 cm, sa manipulacijom od istovara do ugradbe.
060188 Obračun po m².

18 Otkrivanje krova od kanalice zbog izmjene limarije, uz čišćenje podloge i ponovno pokrivanje nakon montaže limarije (provizorno pokrivanje i osiguranje krova u tri reda).
060190 Obračun po m².

19 Žbukanje uz opšave dimnjaka i zabata do 15 cm visine.
060191 Obračun po m².

20 Dobava i postava kuka za žlijeb RŠ 60 cm.
060192 Obračun po kom.

21 Izrada i montaža puc lajsna od pocinčanog lima d = 0,55 mm, za opšav dimnjaka RŠ 12 cm (bez štemanja i žbukanja).
060194 Obračun po m².

22 Izrada i ugradba brodskih nastavaka od pocinčanog lima d = 0,55 mm, promjera 100 mm.
060198-1 Obračun po kom.

23 Izrada i ugradba brodskih nastavaka od pocinčanog lima d = 0,55 mm, promjera 140 mm.
060198-3 Obračun po kom.

24 Izrada i ugradba brodskih nastavaka od pocinčanog

lima d = 0,55 mm, promjera 180 mm.

060198-5 Obračun po kom.

25 Izrada i postava žlijeba u betonskom koritu, od poc.
lima d = 0,55 mm, RŠ 100 cm, sa okapnicom i san.
limom.

060199 Obračun po m'.

26 Izrada i montaža prozorskih klupčica od pocinčanog
lima d = 0,55 mm, RŠ 26 - 33 cm.

060201 Obračun po m'.

27 Bušenje rupa u zidu od opeke radi pričvršćenja
limarije.

060202 Obračun po kom.

28 Dodatak za zamjenu horizontalnih žljebova sa visećih
ljestava - visina preko 7,00 m'.

060211 Obračun po m'.

29 Dobava i ugradnja limene fleksibilne cijevi promjera
140 mm, u postojeći dimnjak, sa izradom i ugradnjom
željeznog nosača cijevi i zidanjem novog priključka.

060212 Obračun po m'.

30 Dobava i ugradnja limene fleksibilne cijevi promjera
160 mm, u postojeći dimnjak, sa izradom i ugradnjom
željeznog nosača cijevi i zidanjem novog priključka.

060213 Obračun po m'.

31 Dobava i ugradnja limene fleksibilne cijevi promjera
180 mm, u postojeći dimnjak, sa izradom i ugradnjom
željeznog nosača cijevi i zidanjem novog priključka.

060214 Obračun po m'.

070 *PODNE I ZIDNE OBLOGE*

Red. br.
šifra

VRSTA RADOVA

Jed. cij.
Euro

- 1 Skidanje postojećeg oštećenog daščanog poda sa drvenog grednika, te odvoz na deponij.
070202 Obračun po m2.
- 2 Skidanje oštećenog parketa sa daščane podloge, komplet sa kutnim letvama i odvozom na deponij.
070205 Obračun po m2.
- 3 Skidanje oštećenog parketa sa betonske podloge, komplet sa kutnim letvama i odvozom na deponij.
070206 Obračun po m2.
- 4 Dobava i postava mesinganog praga dužine do 1,00 m'.
070211 Obračun po kom.
- 5 Dobava i postava bukovog parketa na daščanu podlogu.
070212 Obračun po m2.
- 6 Dobava i postava bukovih kutnih letvica.
070213 Obračun po m'.
- 7 Dobava i postava hrastovog parketa na betonsku podlogu, cementnu glazuru sa ljepenkom.
070215 Obračun po m2.
- 8 Dobava i postava bukovog parketa na betonsku podlogu, cementnu glazuru sa ljepenkom.
070215a Obračun po m2.
- 9 Dobava i postava hrastovih kutnih letvica.
070216 Obračun po m'.
- 10 Strojno struganje i laštanje starog parketa, bez obzira na kvalitetu.
070217 Obračun po m2.
- 11 Strojno struganje i laštanje novog parketa.
070218 Obračun po m2.
- 12 Lakiranje parketa "CHROMODEN" lakom u tri premaza.
070219 Obračun po m2.
- 13 Podrezivanje jednokrlnih vrata.
070220 Obračun po kom.
- 14 Polaganje jednog sloja ljepenke sa izvedbom hladnog premaza ibitolom.
070222 Obračun po m2.
- 15 Polaganje hrastovog lamel parketa u ljepilo,

na cementnu glazuru.
070225 Obračun po m2.

16 Krpanje oštećenog parketa, komplet sa skidanjem
oštećenog parketa, čišćenjem i izravanjem podloge,
te dobavom i postavom novog parketa.
Hrastov parket, površina do 1,00 m2.
070227 Obračun po m2.

17 Krpanje oštećenog parketa, komplet sa skidanjem
oštećenog parketa, čišćenjem i izravanjem podloge,
te dobavom i postavom novog parketa.
Hrastov parket, površina do 2,00 m2.
070228 Obračun po m2.

18 Krpanje oštećenog parketa, komplet sa skidanjem
oštećenog parketa, čišćenjem i izravanjem podloge,
te dobavom i postavom novog parketa.
Hrastov parket, površina do 3,00 m2.
070229 Obračun po m2.

19 Dobava i postava mase za izravanje na cementnu
glazuru.
070230 Obračun po m2.

20 Dobava i postava tapisona na podlogu od cementne
glazure.
070231 Obračun po m2.

21 Dobava i postava vinaz pločica, položenih na ljepilo.
070232 Obračun po m2.

22 Polaganje hrastovog panel parketa u ljepilo,
na cementnu glazuru.
070233 Obračun po m2.

23 Polaganje laminatnog poda, na sloj spužve, na
prethodno pripremljenu cementnu podlogu.
Laminat klase 32.
070234 Obračun po m2.

24 Izrada cementnog estriha sa razdvajajućim slojem
i trakama uz zidove, debljine 3,5 cm.
070237 Obračun po m2.

25 Izrada plivajuće podne obloge od "OSB" ploča na
sloj pijeska, kao podloga za postavu parketa,
debljine do 15 mm.
070238 Obračun po m2.

26 Izrada plivajuće podne obloge od "OSB" ploča na
sloj pijeska, kao podloga za postavu parketa,
debljine 18 mm.
070239 Obračun po m2.

27 Izrada plivajuće podne obloge od "OSB" ploča na sloj pijeska, kao podloga za postavu parketa, debljine 20 mm.
070240 Obračun po m2.

28 Dobava potrebnog materijala te izrada i montaža pregradnih zidova iz limenih profila debljine 10 cm, izolacija mineralnom vunom, obloga gips karton pločama d = 12,5 mm, obostrano, dvostruko.
070244 Obračun po m2.

29 Dobava potrebnog materijala te izrada i montaža spuštenog stropa od "Knauf" gips ploča 12,5 mm, na ovjesu od metalne potkonstrukcije, komplet sa bandažiranjem i obradom spojeva ploča.
070245 Obračun po m2.

080 STOLARSKI RADovi

Red. br.
šifra

VRSTA RADOVA

Jed. cij.
Euro

- 1 Dobava i stolarska ugradba jednokrlnog prozora ostakljenog termopan staklom, komplet sa žaluzinama. Prozor dimenzije 100 x 120 cm.
080218 Obračun po kom.
- 2 Dobava i stolarska ugradba jednokrlnih balkonskih vrata, ostakljenih termopan staklom, komplet sa žaluzinama. Vrata dimenzije 100 x 220 cm.
080223 Obračun po kom.
- 3 Dobava i stolarska ugradba unutarnjih suhomontažnih vrata, komplet sa slijepim dovratnikom. Vrata dimenzije 81 x 198,5 cm.
080227 Obračun po kom.
- 4 Skidanje oštećenih prozorskih žaluzina svih dimenzija, sa odvozom na deponij.
080228 Obračun po kom.
- 5 Izrada, ugradba i pripasivanje prozorskih žaluzina od smrekovine, komplet sa okovom i grundiranjem (vanjska mjera), krilo bez izbacivanja, vel. do 2,00 m2.
080230 Obračun po kom.
- 6 Skidanje oštećenih prozora svih dimenzija, sa odvozom na deponij.
080236 Obračun po kom.
- 7 Izrada i pripasivanje balkonskih dvokrilnih poluostakljenih vrata od jelove građe, komplet sa okovom, bravom, grundiranjem, bez ostakljenja. Vrata veličine preko 2,00 m2.
080245 Obračun po kom.
- 8 Izrada i pripasivanje balkonskih dvokrilnih žaluzina bez nadsvjetla i polukružnog završetka, komplet sa okovom, bravom i grundiranjem. Vrata veličine 2,00 - 3,00 m2.
080247 Obračun po kom.
- 9 Demontaža oštećenih te dobava i ugradba novih eslinger plastičnih roleta, sa zamjenom oštećenog pribora, te popravkom mehanizma rolete - komplet. Veličine 1,00 - 2,00 m2.
080249 Obračun po m2.
- 10 Demontaža oštećenih te dobava i ugradba novih letvica eslinger plastičnih roleta. Veličine od 1,00 - 2,00 m2.
080252 Obračun po m2.

- 11 Demontaža oštećenih, te dobava i ugradba novih letvica eslinger plastičnih roleta.
Veličine do 1,00 m2.
080253 Obračun po m2.
- 12 Demontaža oštećenih, te dobava i postava novih vodilica roleta.
Veličina 1,00 - 2,00 m2.
080255 Obračun po kom.
- 13 Pojedinačna izmjena PVC letvica rolete (preslagivanje uz dodatak 15 % novih letvica)
080257 Obračun po m2.
- 14 Pojedinačna izmjena PVC letvica rolete (preslagivanje uz dodatak 30 % novih letvica)
Veličina preko 2,00 m2.
080258 Obračun po m2.
- 15 Demontaža oštećenih te dobava i ugradba novih letvica eslinger drvenih roleta - bor.
Veličine od 1,00 - 2,00 m2.
080261 Obračun po m2.

090 SOBOSLIKARSKO LICILACKI RADovi

Red. br.
šifra

VRSTA RADOVA

Jed. cij.
Euro

- 1 Dvokratni uljeni nalič nove stolarije, sa lakiranjem, sa svim potrebnim predradnjama, svijetli ton.
090259 Obračun po m2.
- 2 Dvokratni uljeni nalič stare stolarije, sa lakiranjem, sa svim potrebnim predradnjama, tamni ton.
090260 Obračun po m2.
- 3 Struganje zidova i stropova.
090263 Obračun po m2.
- 4 Gletovanje zidova i stropova.
090264 Obračun po m2.
- 5 Uljeni nalič na zidovima, sa lakiranjem, sa svim predradnjama, bez gletovanja.
090267 Obračun po m2.
- 6 Bojanje željeznih vrata i prozora sa uljenom bojom.
090269 Obračun po m2.
- 7 Bojanje željeznih ograda sa uljenom bojom.
090270 Obračun po m2.
- 8 Bojanje limenih pokrova sa uljenom bojom.
090271 Obračun po m2.
- 9 Paljenje starog uljenog naliča sa zida.
090273 Obračun po m2.
- 10 Bojanje zidova i stropova sa disperzivnom bojom, na gletovanu podlogu.
090275 Obračun po m2.
- 11 Bojanje zidova i stropova sa disperzivnom bojom, na postojeću podlogu, sa mjestimičnim manjim popravkom podloge.
090276 Obračun po m2.
- 12 Bojanje zidova i stropova sa fasadexom.
090277 Obračun po m2.
- 13 Izoliranje mrlja na zidovima i stropovima sa asfaltnom bojom.
090278 Obračun po m2.
- 14 Zaštita poda i namještaja PVC folijom, u toku izvođenja radova.
090279 Obračun po m2.

- 15 Postava papirnatih tapeta.
090280 Obračun po m2.
- 16 Postava plastičnih tapeta.
090281 Obračun po m2.
- 17 Skidanje postojećih tapeta sa zidova.
090282 Obračun po m2.
- 18 Premaz stolarije sa lazurnom bojom (SADOLIN ili sl).
090284 Obračun po m2.
- 19 Pranje vodom i deterdžentom zidova i stropova koji su oštećeni od dima i masnoće, nastale požarom.
090285 Obračun po m2.
- 20 Izolacija opečarenih zidnih i stropnih površina, te mrlja od nikotina sa "Denikol" premazom.
090286 Obračun po m2.
- 21 Izrada temeljnog premaza "AKRIL" emulzijom, prije gletanja ili bojanja disperzivnim bojama.
090287 Obračun po m2.
- 22 Bojanje zidnih i stropnih površina sa akrilnom bojom, na postojeću podlogu, sa mjestimičnim manjim popravkom podloge.
090288 Obračun po m2.

100 HIDROINSTALACIJA

Red. br.
šifra

VRSTA RADOVA

Jed. cij.
euro

- 1 Montaža nove vodoinstalacije od pocinčanih cijevi 1/2", propisno izoliranih, sa utroškom svih fazonskih dijelova.
100284 Obračun po m'.
- 2 Montaža nove vodoinstalacije od pocinčanih cijevi 3/4" propisno izoliranih, sa utroškom svih potrebnih fazonskih komada.
100285 Obračun po m'.
- 3 Demontaža i odvoz vodovodnih starih cijevi. Cijevi 1/2", 3/4", 2".
100286 Obračun po m'.
- 4 Ugradba propusnih ventila 1/2", sa poniklovanom kapom, na novu vodoinstalaciju.
100287 Obračun po kom.
- 5 Ugradba propusnih ventila 3/4", sa poniklovanom kapom, na novu vodoinstalaciju.
100288 Obračun po kom.
- 6 Izmjena propusnog ventila na postojećoj instalaciji 1", sa kućištem.
100291 Obračun po kom.
- 7 Izmjena propusnog ventila na postojećoj instalaciji 5/4", sa kućištem.
100292 Obračun po kom.
- 8 Izmjena propusnog ventila na postojećoj instalaciji 6/4", sa kućištem.
100293 Obračun po kom.
- 9 Demontaža olovnih cijevi odvoda promjera 6/4" - 2", te odvoz na deponij.
100296 Obračun po m'.
- 10 Demontaža olovnih cijevi odvoda promjera 4", te odvoz na deponij.
100297 Obračun po m'.
- 11 Izrada odvodne instalacije PVC cijevima promjera 32 mm, komplet sa potrebnim fazonskim komadima.
100307 Obračun po m'.
- 12 Izrada odvodne instalacije PVC cijevima promjera 50 mm, komplet sa potrebnim fazonskim komadima.
100308 Obračun po m'.

- 13 Izrada odvodne PVC instalacije cijevima promjera 75 mm, komplet sa potrebnim fazonskim komadima.
100309 Obračun po m'.
- 14 Izrada odvodne PVC instalacije cijevima promjera 110 mm, komplet sa potrebnim fazonskim komadima,.
100310 Obračun po m'.
- 15 Izrada odvodne PVC instalacije cijevima promjera 125 mm, komplet sa potrebnim fazonskim komadima.
100311 Obračun po m'.
- 16 Zatvaranje i otvaranje glavnog ventila uz obavjest stanara - do 5 katova.
100313-1 Obračun po kom.
- 17 Zatvaranje i otvaranje glavnog ventila uz obavjest stanara - preko 5 katova.
100313-2 Obračun po kom.
- 18 Demontaža i montaža postojećeg vodomjera.
100314 Obračun po kom.
- 19 Dobava i ugradba novog vodomjera 3/4" u stanu, komplet.
100315 Obračun po kom.
- 20 Ugradba prefabrikacije na postojeću vodoinstalaciju, promjera 1/2".
100316-1 Obračun po kom.
- 21 Ugradba prefabrikacije na postojeću vodoinstalaciju, promjera 3/4".
100316-2 Obračun po kom.
- 22 Ugradba prefabrikacije na postojeću vodoinstalaciju, promjera 1".
100316-3 Obračun po kom.
- 23 Ugradba prefabrikacije na postojeću vodoinstalaciju, promjera 5/4".
100316-4 Obračun po kom.
- 24 Zamjena samo PVC top sifona na postojećoj odvodnoj instalaciji, sa rešetkom.
100317-2 Obračun po kom.
- 25 Postava PVC top sifona na postojećoj odvodnoj instalaciji, u toku izvođenja radova - sa rešetkom.
100318-2 Obračun po kom.
- 26 Ugradba redukcionog ventila 3/4" "BRAUKMAN".
100319-2 Obračun po kom.

27 Ugradba redukcionog ventila 5/4" "BRAUKMAN".
100319-4 Obračun po kom.

28 Ugradba redukcionog ventila 6/4" "BRAUKMAN".
100319-5 Obračun po kom.

29 Ugradba redukcionog ventila 1/2".
100319-1a Obračun po kom.

30 Ugradba redukcionog ventila 3/4".
100319-2a Obračun po kom.

31 Ugradba redukcionog ventila 5/4".
100319-4a Obračun po kom.

32 Ugradba redukcionog ventila 6/4".
100319-5a Obračun po kom.

33 Demontaža i ponovna montaža WC školjke,
umivaonika i bideja.
100320 Obračun po kom.

34 Demontaža i ponovna montaža WC školjke i ispirne
cijevi (postojeće).
100320-1 Obračun po kom.

35 Demontaža i ponovna montaža postojeće kupaonske
kade i sudopera.
100321 Obračun po kom.

36 Demontaža i montaža postojeće tuš baterije kuhinjske
mješalice i sl.
100322 Obračun po kom.

37 Zamjena izljevno - preljevnog ventila na kupaonskoj
kadi.
100323 Obračun po kom.

38 Zamjena izljevnog i preljevnog ventila na kupaonskoj
kadi u toku izvođenja radova.
100323-1 Obračun po kom.

39 Zamjena mesinganog izljevnog i preljevnog ventila na
kupaonskoj kadi u toku izvođenja radova.
100323-2 Obračun po kom.

40 Blindiranje čepovima na hitnoj intervenciji.
100327 Obračun po kom.

41 Demontaža i montaža ispirne cijevi (postojeće).
100328 Obračun po kom.

- 42 Odčepljenje vertikalne kanalizacije sajлом te ispiranje
vođom. Dodatak na smradnost 50%, na otežane uvjete
rada 20 %.
100329 Obračun po h.
- 43 Zamjena prefabrikacije 1/2".
100331-1 Obračun po kom.
- 44 Zamjena prefabrikacije 3/4".
100331-2 Obračun po kom.
- 45 Zamjena prefabrikacije 1".
100331-3 Obračun po kom.
- 46 Popravak ventila od 1/2" - 6/4" - zamjena glave ventila.
100333-1 Obračun po kom.
- 47 Zamjena fleksibilnog spoja 5/4" - spojnica, lira i
kompenzatora.
100334-1 Obračun po kom.
- 48 Ispitivanje instalacije po objektu zbog utvrđivanja
gubitaka vode.
100335 Obračun po h.
- 49 Ispitivanje instalacije po objektu zbog utvrđivanja
gubitaka vode - elektronskim slušnim aparatom.
100335-1 Obračun po h.
- 50 Ispitivanje instalacije zbog utvrđivanja gubitaka vode -
elektronskim slušnim aparatom noću.
100335-2 Normativ vremena uvećan 50% zbog noćnog rada.
- 51 Ispitivanje instalacije po objektu zbog utvrđivanja
gubitaka vode - opremom za ispitivanje plinom.
100335-3 Obračun po h.

CIJEVI 32 mm

- 1 Izrada odvodne instalacije PVC cijevima promjera 32
mm, komplet sa potrebnim fazonskim komadima.
100307 Obračun po m'.
- 2 Izrada odvodne instalacije PVC cijevima promjera 32
mm, zamjena samo cijevi 32 mm.
100307-1 Obračun po m'.
- 3 Izrada odvodne instalacije - dobava i ugradba samo
fazonskog komada - račva 32 mm.
100308-4 Obračun po kom.

- 4 Ugradba fazonskih PVC komada u toku izvođenja radova na izradi instalacije 32 mm.

100308-4a Obračun po kom.

CIJEVI 50 mm

- 1 Izmjena odvodne instalacije PVC cijevima promjera 50 mm, zamjena samo cijevi 50 mm.

100307-2 Obračun po m'.

- 2 Izrada odvodne instalacije PVC cijevima promjera 50 mm, komplet sa potrebnim fazonskim komadima.

100308 Obračun po m'.

- 3 Izrada odvodne instalacije promjera 50 mm - dobava i ugradba samo fazonskog komada - račve 50 mm.

100308-1 Obračun po kom.

- 4 Izrada odvodne instalacije promjera 50 mm - dobava i ugradba samo fazonskog komada - koljeno 50 mm.

100308-2 Obračun po kom.

- 5 Ugradba fazonskih PVC komada u toku izvođenja radova na izradi instalacije 50 mm.

100308-1a Obračun po kom.

CIJEVI 75 mm

- 1 Izmjena odvodne instalacije PVC cijevima promjera 75 mm, zamjena samo cijevi 75 mm.

100307-3 Obračun po m'.

- 2 Izrada odvodne instalacije - dobava i ugradba samo fazonskog komada - račva 75 mm.

100308-7 Obračun po kom.

- 3 Izrada odvodne PVC instalacije cijevima promjera 75 mm, komplet sa potrebnim fazonskim komadima.

100309 Obračun po m'.

- 4 Ugradba fazonskih PVC komada u toku izvođenja radova na izradi instalacije 75 mm.

100308-7a Obračun po kom.

CIJEVI 110 mm

- 1 Izmjena odvodne instalacije PVC cijevima promjera 100 mm, zamjena samo cijevi 110 mm.

100307-4 Obračun po m'.

- 2 Izrada odvodne instalacije promjera 110 mm - dobava

i ugradba samo fazonskog komada - koljeno 110 mm.
100308-10 Obračun po kom.

3 Izrada odvodne instalacije - dobava i ugradba samo fazonskog komada - račva 110 mm.
100308-9 Obračun po kom.

4 Izrada odvodne PVC instalacije cijevima promjera 110 mm, komplet sa potrebnim fazonskim komadima.
100310 Obračun po m'.

5 Ugradba fazonskih PVC komada u toku izvođenja radova na izradi instalacije 110 mm.
100308-9a Obračun po kom.

TOP SIFON

1 Zamjena samo PVC top sifona na postojećoj odvodnoj instalaciji, sa rešetkom.
100317-2 Obračun po kom.

2 Postava PVC top sifona na postojećoj odvodnoj instalaciji, u toku izvođenja radova - sa rešetkom.
100317-2a Obračun po kom.

3 Zamjena izljevno - preljevnog ventila na kupaonskoj kadi.
100323 Obračun po kom.

4 Zamjena izljevnog i preljevnog ventila na kupaonskoj kadi, u toku izvođenja radova.
100323a Obračun po kom.

110 ZIDARSKI RADOVI

Red. br. šifra	VRSTA RADOVA	Jed. cij. Euro
110366	1 Obijanje oštećene žbuke sa zidova i stropova, sa odvozom šute na deponij. Žbuka u vapnenom mortu debljine do 3,00 cm.	
110370	2 Obijanje oštećene žbuke sa zidova i stropova, sa odvozom šute na deponij. Žbuka u cementnom mortu debljine do 3,00 cm.	
110372	3 Obijanje oštećene žbuke sa dimnjaka, sa prijenosom, utovarom i odvozom šute na deponij.	
110375	4 Rušenje pregradnog zida od opeke 25 cm, bez obzira na vrstu morta, sa odvozom šute na deponij.	
110377	5 Rušenje dimnjaka, sa prijenosom, utovarom i odvozom šute na deponij.	
110378	6 Štemanje šlica 10 x10 cm u zidu, s odvozom šute na deponij - opeka u vapnenom ili produžnom mortu.	
110380	7 Štemanje šlica 10 x10 cm u zidu, s odvozom šute na deponij - zid od kamena.	
110381	8 Štemanje šlica 10 x10 cm u zidu, s odvozom šute na deponij - zid od betona.	
110382	9 Štemanje šlica 15 x15 cm u zidu, s odvozom šute na deponij - opeka u vapnenom ili produžnom mortu.	
110384	10 Štemanje šlica 15 x15 cm u zidu, s odvozom šute na deponij - zid od kamena.	
110385	11 Štemanje šlica 15 x15 cm u zidu, s odvozom šute na deponij - zid od betona.	
110389	12 Rušenje betonske podloge do 10 cm, sa prijenosom, utovarom i odvozom na deponij.	

- 13 Pačokiranje te grubo i fino žbukanje zidova u produžnom mortu, žbuka debljine cca 2,5 cm. Površina do 2,00 m2.
110390-2 Obračun po m2.
- 14 Zidanje dimnjaka, od opeke NF, u produžnom mortu omjera 1: 2 : 6.
110398 Obračun po m3.
- 15 Izvedba "Schiedel" dimnjaka bez ventilacije, sa priključcima i vratašcima.
Promjer 16,00 cm.
110399 Obračun po m'.
- 16 Zidanje pregradnog zida od siporex ploča.
Debljina zida 7,00 cm.
110400 Obračun po m2.
- 17 Zaziđivanje otvora sa novom šupljom NF opekom, u produžnom mortu.
Debljina opeke 7,00 cm.
110404 Obračun po m2.
- 18 Zaziđivanje otvora sa novom šupljom NF opekom, u produžnom mortu.
Debljina opeke 12,00 cm.
110405 Obračun po m2.
- 19 Zaziđivanje šlica 10 x 10 cm, sa žbukanjem, preko postavljene instalacije.
110410 Obračun po m'.
- 20 Zaziđivanje šlica 15 x 15 cm, sa žbukanjem, preko postavljene instalacije.
110411 Obračun po m'.
- 21 Izrada betonske podloge MB 15, debljine 6,00 - 10,00 cm, sa gotovim betonom.
110414 Obračun po m2.
- 22 Dobava i postava armaturne mreže u bet. podlogu.
110415 Obračun po m2.
- 23 Izrada betonske dimnjačke kape sa zaglađivanjem gornje površine i izrada oplata 60 x 100 cm.
Skela nije uračunata.
110416 Obračun po m2.
- 24 Probijanje otvora 30 x 30 cm u zidu od opeke u vapnenom ili produžnom mortu, sa odvozom šute na deponij (za ugradbu instalacija). Deb. zida do 38 cm.
110422 Obračun po kom.

- 25 Probijanje otvora 30 x 30 cm, zid od kamena i betona, sa odvozom šute na deponij (za ugradbu instalacija).
Debljina zida do 50 cm.
110424 Obračun po kom.
- 26 Probijanje stropne konstrukcije zbog ugradbe ili izmjene instalacije, bez obzira na vrstu instalacije.
110427 Obračun po kom.
- 27 Zatvaranje otvora u zidu nakon položene instalacije, sa novim opekama. Otvor 30 x 30 x 38 cm.
110430 Obračun po kom.
- 28 Zatvaranje otvora u zidu nakon položene instalacije, sa novim opekama. Otvor 30 x 30 x 50 cm.
110431 Obračun po kom.
- 29 Zatvaranje otvora u zidu nakon položene instalacije, sa novim opekama. Otvor 50 x 50 x 38 cm.
110432 Obračun po kom.
- 30 Izrada vertikalne hidroizolacije zida sa cementnim mortom, uz dodatak HIDRO-6.
Površina preko 5,00 m2.
110434 Obračun po m2.
- 31 Obziđivanje kupaonske kade opekom na kant, bez ugradbe niklovanih vratašca.
110443 Obračun po m2.
- 32 Ugrađivanje niklovanih vratašaca za kadu.
110444 Obračun po kom.
- 33 Utovar građevinske šute u kamion i odvoz na gradski deponij, sa istovarom - na udaljenosti do 5,00 km.
110446 Obračun po m3.
- 34 Čišćenje prostorija od građevinske šute, sa prijenosom na udaljenost od 20 m'.
110448 Obračun po m2.
- 35 Izrada cementne glazure debljine 2 cm.
110449 Obračun po m2.
- 36 Dodatak za cementnu glazuru do crnog sjaja.
110451 Obračun po m2.
- 37 Izrada premaza dimnjaka, fasada, ventilacija ili zidova vodonepropusnim premazom u 3 sloja, SN veza (KGK Karlovac).
110452 Obračun po m2.

38 Zaptivanje fuga silikonskim kitom uz predradnje
(proširenje fuge, oprашivanje).
110454 Obračun po m².

Za Rijeka stan d.o.o.

Marija Štimac Tomazini mag.iur.